



DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW (STALOWYCH Z PÓŁKAMI ZE SKLEJKI) O WYSOKOŚCI 2,85 M (DO SUFITU PODWIESZONEGO) I ŁĄCZNEJ SZEROKOŚCI OKOŁO 2,94 M - CAŁOŚĆ REGAŁÓW NALEŻY ZAMKNAĆ ŚCIANKĄ PRZESUWNĄ Z PŁYTY MEBLOWEJ NA PROWADNICACH DOLNYCH I GÓRNYCH (DRZWI 3 ELEMENTOWE PRZESUWNE, DWUPROWADNICOWE (PROWADNICA GÓRNA I DOLNA) WYSOKOŚCI PÓŁEK UMOŻLIWIĄJĄCE POŁOŻENIE FANTOMA I INNYCH ELEMENTÓW WYPOSĄŻENIA Z NINIEJSZEGO PROJEKTU (DO USTALENIA Z ZAMAWIAJĄCYM) - ŁĄCZNIE 2 KPL.:

USYTUOWANIE:

1 KPL - ZAPLECZE SALA UMIEJĘTNOŚCI PIELEŃNIARSKICH
1 KPL - ZAPLECZE SALA UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH

REGAŁY Z DRZWIAMI
kreślił Janusz Kozioł